
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w pomieszczeniach II piętra i parteru w budynku Polskiego Radia Białystok w Białymstoku

ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul. Świerkowa 1

INWESTOR : Radio Białystok SA

ADRES INWESTORA : Białystok, ul. Świerkowa 1

BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu
1	45421150-0	WYMIANA OKIEN I DRZWI WENĘTRZNYCH
2	45432200-6	OKŁADZINY ŚCIAN

[illegible]

L p.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			okna piwnicy; zdemontowane okna przekazać inwestorowi pom. 002, 003, 004 $0.10 \times 0.87 \times 0.55 \times (7+6+2)$	m ³	0.718	
					RAZEM	0.718
1.4	KNNR 7 0701-03	B- 07.00. 00	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m ² - okna rozwieralno-uchylne, kolor biały, profil min. 5-cio komorowy, profil dolny ościeżnicy poszerzony uwzględniający różnicę pomiędzy parapetem zewnętrznym a wewnętrznym; szklenie pakietem jednokomorowym o wsp. przenikania ciepła min. 1,1 W/m ² K; okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji, umożliwiające otwieranie z poziomu podłogi; uszczelki w kolorze nieodbiegającym od koloru okien; montowane na kotwy przedm. z poz. 1.1 155.78	m ² m ²	 155.780	
					RAZEM	155.780
1.5	KNNR 7 0701-06	B- 07.00. 00	Drzwi zewnętrzne balkonowe z tworzyw sztucznych - wg istniejącego wzoru; kolor biały, profil min. 5-cio komorowy; szklenie pakietem jednokomorowym o wsp. przenikania ciepła min. 1,1 W/m ² K; okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji; uszczelki w kolorze nieodbiegającym od koloru profili; montowane na kotwy; mają odpowiadać charakterem podziałem istniejącym pom. 328, 329 1.90*2.30*2 parter korytarz 1.90*2.30*2	m ² m ² m ²	 8.740 8.740	
					RAZEM	17.480
1.6	KNNR 7 0701-01	B- 07.00. 00	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m ² - okna uchylne, kolor biały, profil min. 5-cio komorowy; szklenie pakietem jednokomorowym o wsp. przenikania ciepła min. 1,1 W/m ² K; okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji, umożliwiające otwieranie z poziomu podłogi; uszczelki w kolorze nieodbiegającym od koloru okien; montowane na kotwy piwnica pom. 002, 003, 004 $0.87 \times 0.55 \times (7+6+2)$	m ² m ²	 7.178	
					RAZEM	7.178
1.7	KNNR 7 0701-06	B- 07.00. 00	Drzwi wewnętrzne z tworzyw sztucznych wg wzoru istniejących; przeszklone ze szprosami, układ szprosów wg wzoru istniejących drzwi i wskazań inwestora, zamek z kontrolą dostępu na prąd stały 12V, drzwi wyposażone w jednostronną klamkę i uchwyt oraz w samozamykacze oddzielenie korytarza 329 od 327 i 326 1.47*2.10*2	m ² m ²	 6.174	
					RAZEM	6.174
1.8	KNR 2- 02 0925-01	B- 05.00. 00	Oslony parapetów kamiennych folią polietylenową kamienne parapety wewnętrzne $1.00 \times 0.40 \times (3 \times 4 + 5 + 4 \times 2 + 4 \times 2 + 3 \times 2 + 2 \times 2)$ $1.00 \times 0.40 \times (9 + 8 + 20 + 3 \times 2 + 2 + 2 \times 2 + 3 \times 2 + 4)$	m ² m ² m ²	 19.600 23.600	

L p.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			kamienne parapety zewnętrzne 0.80*0.25*(3*4+5+4*2+4*2+3*2+3*2+2*2) 0.80*0.25*(9+8+20+3*2+2+2*2+3*2+4)	m ² m ²	9.800 11.800	
					RAZEM	64.800
2	454322 00-6		OKŁADZINY ŚCIAN			
2.1	KNNR-W 3 1013-01	B-05.00.00	Zabezpieczenie podłóg folią - na czas wykonywanych robót pokoje poz. 1.1 1.50*(3.54+3.48+5.88+3.48+3.48+5.21+5.21+4.68+3.48+4.68+3.41+3.41+3.41) 1.50*(3.48+3.48+3.41+5.21+5.21+3.41+4.68+3.48+4.68+3.41+3.35+3.41+3.41) korytarz 328, 329 2.15*1.50*2*2 1.50*(1.60+2.50)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 80.025 75.930 12.900 12.300	
					RAZEM	181.155
2.2	KNR AT-31 0505-02	B-04.00.00	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach wokół wymienianych drzwi z 326, 327 na 329 na II piętrze 0.15*(2.10*2+1.00)*2+0.15*(2.10*2+1.00)*2	m ² m ²	 3.120	
					RAZEM	3.120
2.3	KNR AT-31 0505-04	B-04.00.00	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy w kolorze i systemie istniejącego tynku - wykonany ręcznie na ościeżach, uzupełnienie przy wymianie drzwi przedm. j.w. 3.12	m ² m ²	 3.120	
					RAZEM	3.120
2.4	KNR 4-01 0320-10	B-04.00.00	Uzupełnienie tynku na styku ościeżnic wymienianych okien ze ścianami, ościeżnicami II piętro (1.65*2+0.86)*(3*4+5+4*2+4*2+3*2+3*2+2*2) (2.30*2+1.90*2)*2 parter (1.65*2+0.86)*(9+8+20+3*2+2+3*2+4) (2.30*2+1.90*2)*2 piwnica (0.55*2+0.87)*(7+6+2)	m m m m m m	 203.840 16.800 228.800 16.800 29.550	
					RAZEM	495.790
2.5	KNNR 2 0802-06	B-04.00.00	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach ościeża wymienianych okien II piętro 0.25*(1.65*2+0.86)*(3*4+5+4*2+4*2+3*2+3*2+2*2) 0.25*(2.30*2+1.90)*2 parter 0.25*(1.65*2+0.86)*(10+8+20+3*2+2*2+3*2+4)	m ² m ² m ² m ²	 57.200 3.250 60.320	

L p.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			0.25*(2.30*2+1.90)*2	m ²	3.250	
					RAZEM	124.020
2.6	KNNR 2 1402-03	B- 05.00. 00	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m ²		
			przedm. j.w. 124.02	m ²	124.020	
			piwnica 0.25*(0.87+0.55)*2*(7+6+2)	m ²	10.650	
					RAZEM	134.670
2.7	NNRNK B 202 1134-02	B- 05.00. 00	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchni pionowe pod malowanie	m ²		
			przedm. j.w. 134.67	m ²	134.670	
					RAZEM	134.670