
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku garażowego Radia Białystok przy ul. Świerkowej 1 w Białymstoku

ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul. Świerkowa 1

INWESTOR : Radio Białystok S.A.

ADRES INWESTORA : Białystok, ul. Świerkowa 1

BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2013 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2	45261900-3	REMONT POKRYCIA DACHU

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4511130		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1	KNR 4-01 0535-08	B-01.00.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku attyki 0.50*27.64*2+0.5*(0.97+0.10)*18.80*2*2+0.38*0.50*2*2 pas nadrynnowy 0.25*23.75*2	m ² m ² m ²	 68.632 11.875	
					RAZEM	80.507
1.2	KNR-W 2-17 0152-05	B-01.00.00	Poz. zast. Demontaż wywietrzaka dachowego cylindrycznego o śr. do 630 mm; wsp. do Rx0,5 wywietrzaki wskazane przez inwestora 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
1.3	KNP 08 7332-01.01	B-01.00.00	Cięcie tlenem blach stalowych w arkuszach o gr. do 6 mm; pozycja cięcia: podolne nieobrotowe - odcięcie podstawy wywietrzaka na poziomie kołnierza podstawy 0.56*4*3	m m	 6.720	
					RAZEM	6.720
1.4	KNR 4-02 0234-12	B-01.00.00	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna wywiewka wskazana przez inwestora 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
1.5	KNR 4-04 1107-01	B-01.00.00	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km przedm. z poz. 1.1, 1.2, 1.4 (80.507*0.56+60.00*3+3.00)/1000	t t	 0.228	
					RAZEM	0.228
1.6	KNR 4-04 1107-04	B-01.00.00	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 wywóz na odl. 10 km, dodatek za 9 km przedm. j.w. 0.228	t t	 0.228	
					RAZEM	0.228
2	4526190		REMONT POKRYCIA DACHU			
2.1	KNR 4-01 0203-09 z.sz. 2.6. 9905-01	B-01.00.00	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ w miejscu po zdemontowanej wywiewce 3.14*0.075*0.075*0.10	m ³ m ³	 0.002	

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	0.002
2.2	KNR 19-01 0410-01	B-01.00.00	Ślepe pułapy z desek nieobrzynanych - przygotowanie - w otworze po zdemontowanych wtwietrzakach dachowych w otworze po zdemontowanych wtwietrzakach dachowych 0.56*0.56*3	m ² m ²	 0.941	
					RAZEM	0.941
2.3	KNR 19-01 0410-02	B-01.00.00	Ślepe pułapy z desek nieobrzynanych - montaż - w otworze po zdemontowanych wtwietrzakach dachowych w otworze po zdemontowanych wtwietrzakach dachowych 0.56*0.56*3	m ² m ²	 0.941	
					RAZEM	0.941
2.4	KNNR 2 0602-05	B-01.00.00	Izolacje poziome z wełny mineralnej dachowej gr. 10 cm układane na sucho jednowarstwowo - w otworze po zdemontowanych wtwietrzakach dachowych przedm. j.w. 0.941	m ² m ²	 0.941	
					RAZEM	0.941
2.5	KNNR 3 0604-01	B-03.00.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 attyki od strony dachu 0.5*(0.97+0.10)*18.80*2*2+0.38*0.50*2*2	m ² m ²	 40.992	
					RAZEM	40.992
2.6	KNR 2-02 0923-04	B-03.00.00	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy na attykach, spadek w stronę połaci dachu 0.40*27.61*2	m ² m ²	 22.088	
					RAZEM	22.088
2.7	KNR 2-02 2007-01	B-02.00.00	Poz. zast. Listwy drewniane 5x3 cm, impregnowane, do zamocowania obróbek blacharskich na murach attyk attyki 0.40*27.61*2	m ² m ²	 22.0880	
					RAZEM	22.0880
2.8	KNR 4-01 0519-03	B-02.00.00	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 10	szt. szt.	 10.000	
					RAZEM	10.000
2.9	KNNR 3 0503-03	B-02.00.00	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm na istniejącym pokryciu z papy) połaci dachu wraz z uzupełnieniem pokrycia w miejscach po zdemontowanych wentylatorach dachowych 13.35*23.75*2	m ² m ²	 634.125	

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	634.125
2.1 0	KNR 0- 23 2612- 05	B- 02.00.00	Poz. zast. Zamocowanie do podłoża pokrycia z papy za pomocą dybli systemowych	szt		
			przedm. j.w. 634.125*6	szt	3 804.750	
					RAZEM	3 804.75 0
2.1 1	KNR 4- 01 0518- 05	B- 02.00.00	Poz. zast. Posmarowanie powierzchni dachu uszczelnia- czem, trwale elastyczną masą uszczelniająco-klejącą z zakitowaniem połączeń przy wykonanych obróbkach papo- wych kominów wentylacyjnych	m ²		
			uszczelnienie pomiędzy nowym pokryciem a wykonanymi obróbkami kominków wentylacyjnych i podstaw wywietrza- ków			
			0.20*0.90*4*5	m ²	3.600	
			0.20*(0.60+0.50)*2*12	m ²	5.280	
			0.20*(1.20*2+1.10+2.00+1.65+0.60*5)*2	m ²	4.060	
					RAZEM	12.940
2.1 2	KNR 4- 01 0518- 06	B- 02.00.00	Posypanie powierzchni dachu posypką do pap	m ²		
			przedm. j.w. 12.94	m ²	12.940	
					RAZEM	12.940
2.1 3		B- 02.00.00	Koszt systemowych klinów wyoblających 10x10 cm z twar- dego styropianu samogasnącego	mb		
			wzdłuż attyk			
			13.30*2*2	mb	53.200	
					RAZEM	53.200
2.1 4	KNNR 3 0503-04	B- 02.00.00	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (ob- róbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zagrunto- wanym podłożu betonowym)	m ²		
			wywiniecie na attyki			
			0.50*27.64*2+0.5*(0.97+0.50+0.10+0.50)*18.80*2*2+0.38*	m ²	106.232	
			0.50*2*2			
			wentylator			
			0.50*0.50+0.70*0.50*4	m ²	1.650	
					RAZEM	107.882
2.1 5	KNNR 3 0503-05	B- 02.00.00	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (ob- róbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych występują- cych na dachu wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem)	m ²		
			wywiewki			
			1.00*5	m ²	5.000	
			podstawa klimatyzatora			
			0.60*5	m ²	3.000	
					RAZEM	8.000
2.1 6	KNNR 2 0504-02	B- 02.00.00	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powle- kanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
			attyki			

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			0.65*27.61*2	m ²	35.893	
					RAZEM	35.893
2.1	KNR 4- 01 1212- 02	B- 04.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo- wych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
			wentylator dachowy (2*3.14*0.20*0.90+3.14*0.35*0.35+2*3.14*0.35*0.50)*2	m ²	5.228	
					RAZEM	5.228