



Dotyczy:

postępowanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
rozbudowę i przebudowa istniejącego budynku studyjnego Polskiego Radia Rozgłośnia Regionalna w Białymstoku, rozbiórka i budowa zewnętrznych części dwóch czerpni powietrza, rozbiórka i budowa doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energetycznej: ZP/PN/2/2014

Oferenci:

Pytanie

Dzień dobry

W związku z przetargiem ZP/PN/2/2014 proszę o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1. Ile sztuk rur spustowych jest do wymiany i o jakich średnicach i długościach? Nie ma na ten temat żadnej informacji na rysunkach. Czy w zakres zadania wchodzi wymiana odcinków nadziemnych czy podziemnych, bo nie wynika to jednoznacznie z opisu. Proszę o rysunek przynajmniej jednej rury spustowej.

Odpowiedź:

1. Z dachu głównego budynku należy usunąć wszystkie rynny i rury spustowe i zamontować nowe w ilości 6 sztuk o średnicy Ø125. Z projektowanego szybu windy należy sprowadzić 1 rurę spustową Ø75 – nową.

Pokazują to rysunki:

- rys 7 – Rzut dachu
- rys 6 – Rzut w płaszczyźnie attyki
- rys 17 - 20 – elewacje

2. Z istniejącego zadaszenia wejścia głównego odchodzą istniejące 2 rury spustowe – do pozostawienia.

3. Projektowane zadaszenie wejścia głównego – dach szklany – obsługuje 1 rura spustowa Ø50.

- rys 61 – Szczegół mocowania szklanego daszku przy wejściu głównym – rzut
- rys 64 – Szczegół mocowania szklanego daszku przy wejściu głównym – ściana istniejąca i rama B
- rys 65 – Szczegół mocowania szklanego daszku przy wejściu głównym – widok

4. Zadanie wejścia bocznego, ze względu na jego małe rozmiary, nie posiada orynnowania.

5. Ze względu na to, że odcinki podziemne istniejących rur spustowych są żeliwne, założono, że są w dobrym stanie i nie przewiduje się ich wymiany.

Wykonać należy podłączenie projektowanej rury spustowej z dachu windy do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Orynnowanie podane jest w przedmiarze do projektu architektury i konstrukcji – pozycje 99 -102 i w przedmiarze do projektu instalacji sanitarnych – pozycje 2.5 – 2.9.